

عملية / تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي بالقرى ذات التربة الصخرية بمركزى ببا وناصر  
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة بنى سويف

الاجمالى	الفنة	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	M
				<p>بالعدد توريد وتنفيذ وصب وعزل وتشطيط غرف تفتيش من الخرسانة العادي أرضية وحوائط مكونه من ٣،٨ م م٣+٤+٤ م³ رمل + ٣٠٠ كجم استناد مقاوم للكريبتات لكل م ٣ سم للأرضية والحوائط والبند يشمل توريد وتركيب غطاء من GRP حمل ٢٥ طن ومحمل على البند العزل المخارجي بمادة يتم اعتمادها من جهاز الاشراف قبل التوريد والتنفيذ مع ضرورة الربط والتحبيش الجيد بالمداد مع عمل الجارى اللازمة بقاع الغرفة من الخرسانة الاسمنتية وبياض الحوائط والقاع من الداخل بجودة اسمنتية وعمل استدارة للزوايا والازران مع إضافة مادة مانعة للنفاذية أثناء الصب والبياض والفنة تشمل الحفر في جميع أنواع التربة ، وتكسير آية خرسانات أو مبانى أو أي عوائق تعرض مسار الحفر ونزع المياه السطحية والجوفية وسد جوانب الحفر - إذا لزم الأمر - والردم بالرمال حتى سطح الأرض ورفع الشدة الخشبية وعمل الشنايش الازمة لدخول وخروج المواسير وكذلك نقل نوافذ الحفر إلى المقالب العمومية والبند يشمل تقديم الرسومات التنفيذية وأعمال الرفع المساحي التي سيتم تنفيذها بما يتلائم مع المناسبات والانحدارات الطبيعية السليمة للإعتماد من جهاز الاشراف قبل البدء في التنفيذ والفنة تشمل إستخراج التصاريح تام مما جميعه طبقاً للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية والكود المصري واصول الصناعة وتعلیمات الجهاز المشرف</p> <p>غرف مقاس داخلى ٦٠ × ٦٠ سم بالعمق المطلوب</p>	١
١٠٠٠	عدد				١/١
١٢٠٠٠	م . ط			<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب وتجربة مواسير اندار من البلاستيك UPVC ضغط ٦ جو كاملة بكافة مشتملاتها بالانحدارات المطلوبة طبقاً للمواصفات. والفنة تشمل الحفر في جميع أنواع التربة ، وتكسير آية خرسانات أو مبانى أو أي عوائق تعرض مسار الحفر وصلب المرافق المتقطعة ونزع المياه السطحية والجوفية وسد جوانب الحفر - إذا لزم الأمر - مع تغليف المواسير والردم بالرمال التطهيرية حتى سطح الأرض بحيث لا يقل سمك طبقة الرمال عن ٢٠ سم أسفل المسورة مع الرش بالمياه وال屎ك بالمندالة وإجراء الاختبارات الازمة لذلك ورفع الشدة الخشبية وفتح الشنايش بالطباقي القائمة والخزانات وكذلك نقل نوافذ الحفر إلى المقالب العمومية وتطهير الخط قبل التسليم وإمارار البلف في المواسير كما يشمل البند تعديل المرافق المعترضة مسار الخطوط من كهرباء وتليفونات وخلافه وكذلك عمل صرف بديل مؤقت لصرف المنازل بديلاً لخزانات المنازل في حالة اعترافها لحين نهائى الاعمال وكذلك الحافظة على المناسبات الموجودة والربط على الطباقي القائمة عن طريق فتح الشنايش ثم الحلقمة بخرسانة ومواد مانعة للنفاذية مع الحفاظ على الطباقي القائم واتخاذ كافة إجراءات الحماية للحفاظ على سلامة المرافق والمنشآت الموجودة بالموقع والبند يشمل تقديم الرسومات التنفيذية وأعمال الرفع المساحي التي سيتم تنفيذها بما يتلائم مع المناسبات والانحدارات الطبيعية السليمة للإعتماد من جهاز الاشراف قبل البدء في التنفيذ والفنة تشمل إستخراج التصاريح تام مما جميعه طبقاً للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية والكود المصري واصول الصناعة وتعلیمات الجهاز المشرف.</p> <p>مواسير UPVC قطر ٦ بوصة بالعمق المطلوب</p>	١/٢

الإجمالي

على المقاول معاينة الموقع المعاينة النافية للجهالة والتنفيذ طبقاً لطلبات الكود المصري  
على المقاول الالتزام بعمل ASBUILT DRWING , SHOP DRWING ،  
لالأعمال

الكميات تقديرية والعبرة بما سيتم تنفيذها على الطبيعة  
مدة تنفيذ العملية (٦٠) يوم من تاريخ استلام الموقع

يعتهد ...

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهندسة/

ديناء سليمان

نظر  
١٥١٧١٢  
٢٠٢٢

رئيس قطاع المشروعات  
مهندس / سيد سعيد  
على عبد الحليم على بن