

جدول الكميات لعملية تركيب مأخذ محطات المياه على مستوى افرع الشركة					
م	البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
١	تركيب وتطهير بالكباش العائم لمأخذ محطات المياه والبند محمل عليه جميع ما يلزم لنهـو الاعمال والتخلص من نواتج التطهير خارج الموقع طبقاً للاصول الفنية وتعليمات جهاز الاشراف	متر مكعب	٩٠,٠٠٠		

الكميات تقديرية والعبرة بما سيتم تنفيذه علي الطبيعة وعلي المقاول معاينة الموقع المعاينة النافيه للجهالة يلتزم المقاول بالشروط الفنية الخاصة بالعملية الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة مدة تنفيذ العملية سنة من تاريخ استلام امر الشغل

نظر
٢٠١٢ / ١٢ / ١٢

احمد مصطفى

محمد رمضان


كراسة شروط عملية تركيب مأخذ محطات المياه

العقود والمشتريات
عملية رقم (٦٩)
جلسة : / /

- ١- المقاول مسئول مسئولية كاملة عن إستلام الموقع خالي تماماً من أى معوقات .
- ٢- اتباع قوانين الحماية المدنية في اخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع ما يحدث عند تنفيذ الأعمال من اي اصابات او حالات وفاة او اي ضرر باملاك الحكومة او الافراد ويقع علي المقاول المسئولية كاملة في حالة حدوث وفاة او اصابات او اي اضرار ناتجة عن مخالفة ذلك ومن حق الشركة وقف مستحقات المقاول او إيقاف الاعمال في حال عدم الالتزام بأي بند من بنود تأمين المواقع حرصا علي امن المواطنين وليس للمقاول الحق في طلب اي تعويض نتيجة اي خصومات تقوم بها الشركة .
- ٣- اعمال التطهير طبقا للاحتياجات الفعلية لكل محطة علي حدي ويعتبر المقاول مسئول عن الموقع مسئوليه كاملة ابتداءا من استلام الموقع وفي حاله حدوث اي تلافيات في الموقع فعلي المقاول اصلاح اثر ذلك .
- ٤- توفير جميع المعدات والعمالة الفنية اللازمة وقت الاحتياج اليها.
- ٥- على المقاول استخراج التصاريح اللازمة من الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل .
- ٦- على المقاول قبل بدء اعمال التركيب القيام بالاتي :
 - عمل دراسات معهد بحوث النيل اللازمة للاعمال .
 - تسديد فئة لحماية النيل مقابل شراء اترية التركيب .
 - سداد مقابل اشراف مهندسى الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل على الاعمال .

أحمد مصطفى

محمد رمضان



- ٧- عمل مسح مناسب (جسات) للقاع لمعرفة وجود ترسيب للرمال امام المآخذ وتحديد حجمها قبل البدء في التطهير مع عمل القطاعات المناسبة لمعرفة حجم الاعمال المطلوبة وذلك تحت اشراف مهندسي الشركة مع ازالة الرواسب عند نهاية السحب في عمق النيل ونهايات خطوط الروبة والتعميق حولها لا يقل عن (٢) متر ودائرة قطرها لا يقل عن (٥) متر .
- ٨- وضع علامات ارشادية وعلامات تحذيرية على المآخذ المختلفة للمحطات التي يجري بها عملية التركيب وبخاصة التي تجري بالمجري الملاحي .
- ٩- اخذ موافقة الادارة العامة لحماية النيل قبل عمليات التركيب بالمآخذ موضحا منسوب التركيب ومساحته وكيفية التخلص من ناتج التركيب.
- ١٠- المقال مسئول مسئولية كاملة عن سلامة المنشآت والخطوط والحواجز الخاصة بالمآخذ وعدم حدوث اى اضرار لها .
- ١١- المقال مسئول مسئولية كاملة عن عدم توقف المحطات التي يقوم بأعمال التركيب لها اكثر من ثمان ساعات يوميا ويفضل اعمال التركيب فى غير اوقات الذروة وذلك بالتنسيق مع لجنة الاشراف بالشركة والفرع المختص .
- ١٢- فترات التوقف عن العمل التي تكون بسبب ظروف قهرية خارجة يتم تقديم طلب لجهة الاشراف لدراستها ولها الحق في قبولها او رفضها دون اعتراض من المقال .
- ١٣- تحدد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنى سويف اولويات المآخذ التي تحتاج الى تركيب وعمل خطة بها
- ١٤- السماح بعمل اكثر من معدة فى الموقع الواحد لسرعة انجاز الاعمال .
- ١٥- السماح بأعمال تركيب فى اكثر من موقع فى وقت واحد .

احمد مصطفى

م. محمد / م. م. م.





المقرر والمقرر عليه
عملية رقم (٦٩)
جلسة : / /

إلتزامات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

١- سداد المبالغ نظير اعمال التركيب على دفعات وحسب المستخلصات المقدمة من المقاول بعد المراجعة
بمعرفة الشركة .

٢- تحديد اولويات المأخذ التى تحتاج الى تركيب وعمل خطة بها .

٣- السماح بعمل اكثر من معدة فى الموقع الواحد لسرعة انجاز الاعمال .

٤- السماح بأعمال تركيب فى اكثر من موقع فى وقت واحد .

الحمد مصنف

١٣٣٠ / ١٢ / ١٤

